
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku Internatu/Szkołnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych i osób niepełnosprawnych - montaż drzwi z klatki schod. do korytarzy i drzwi zewnętrznych.

ADRES INWESTYCJI : 11-500 Giżycko, ul. Traugutta 2, dz. nr ew. 478/2, 478/1

INWESTOR : Powiat giżycki

ADRES INWESTORA : 11-500 Giżycko, ul. 1-go Maja 14

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kozielski

DATA OPRACOWANIA : 04-2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04-2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dostosowanie budynku Internatu/Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych i osób niepełnosprawnych - montaż drzwi EI30 z klatki schodowej do korytarzy oraz drzwi zewnętrznych					
1	45453000-7	Dostosowanie budynku Internatu/Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku do współczesnych wymagań przeciwpożarowych i osób niepełnosprawnych - montaż drzwi EI30 z klatki schodowej do korytarzy oraz drzwi zewnętrznych			
1	KNR 4-01 d.1 0348-05	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej; poz. zast.: rozbiórka ścianki z luksferów z okładzinami 4*2*(2,85*3,25-1,4*2,0)	m ² m ²	51,70	
				RAZEM	51,70
2	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych; poz.zast.: drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe p.poz. EI30 szt. 8 o wymiarach (skrzydło czynne+bierne): 100+30 (cm); oba skrzydła przeszklone w 100% wysokości, z kompletem 3 kluczy do drzwi (do każdego drzwi różne klucze) w świetle przejścia skrzydła czynnego 100cm wraz ze wszystkimi koniecznymi i niezbędnymi oraz wymaganymi robotami, przeniesieniem elementów wyposażenia - jako kompletna robota 8*1,6*2,1	m ² m ²	26,88	
				RAZEM	26,88
3	KNR 9-01 d.1 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12; poz.zast.: ścianki EI60, grubość ścianki sprawdzić z zaleceniami producenta drzwi dotyczącą minimalnej grubości ścianki, w której można osadzić drzwi co zależeć może m.in. od sposobu mocowania, długości kotew czy odległości krawędziowych mocowania wraz ze wszystkimi koniecznymi i niezbędnymi oraz wymaganymi robotami, przeniesieniem elementów wyposażenia - jako kompletna robota 4*2*(2,85*3,25-1,6*2,1)	m ² m ²	47,22	
				RAZEM	47,22
4	KNR-W 2-02 d.1 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 8*1,9	m m	15,20	
				RAZEM	15,20
5	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2*poz.3	m ² m ²	94,44	
				RAZEM	94,44
6	KNR 2-02 d.1 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem; poz.zast.: okładziny ścian w kolorystyce istniejących lamperii korytarza i klatki schodowej 4*2*(2,85*1,8-1,6*1,8)	m ² m ²	18,00	
				RAZEM	18,00
7	KNR K-04 d.1 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem; poz.zast.: kolorystyka istniejących okładzin ścian korytarza i klatki schodowej - okładziny ścian poz.5-poz.6 - okładziny sufitów 4*2*2*2,85*1,0	m ² m ² m ²	76,44 45,60	
				RAZEM	122,04
8	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych; poz.zast.: drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe o wewnętrznej powierzchni otworu w świetle rozwartych skrzydeł = 3,2 m ² ; skrzydła przeszklone w 50% wysokości, z kompletem 3 kluczy do drzwi w świetle przejścia skrzydła czynnego 100cm wraz ze wszystkimi koniecznymi i niezbędnymi oraz wymaganymi robotami, przeniesieniem elementów wyposażenia oraz utylizacją rozebranych drzwi - jako kompletna robota 2*1,82*2,2	m ² m ²	8,01	
				RAZEM	8,01
9	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych; poz.zast.: drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe o wewnętrznej powierzchni otworu w świetle rozwartych skrzydeł = 1,6 m ² ; skrzydło przeszklone w 50% wysokości, z kompletem 3 kluczy do drzwi w świetle przejścia skrzydła czynnego 90cm wraz ze wszystkimi koniecznymi i niezbędnymi oraz wymaganymi robotami, przeniesieniem elementów wyposażenia - jako kompletna robota 1,12*2,2	m ² m ²	2,46	
				RAZEM	2,46
10	KNR 9-01 d.1 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12; poz.zast.: ścianki na osadzenie drzwi zewnętrznych; grubość ścianki sprawdzić z zaleceniami producenta drzwi dotyczącą minimalnej grubości ścianki, w której można osadzić drzwi co zależeć może m.in. od sposobu mocowania, długości kotew czy odległości krawędziowych mocowania wraz ze wszystkimi koniecznymi i niezbędnymi oraz wymaganymi robotami, przeniesieniem elementów wyposażenia - jako kompletna robota 2,0*2,51-1,82*2,2 2,26*2,48-1,82*2,2 1,25*2,25-1,12*2,2	m ² m ² m ²	1,02 1,60 0,35	
				RAZEM	2,97

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2*2,1+1,5	m	5,70	
				RAZEM	5,70
12 d.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2*poz.10	m ²	5,94	
				RAZEM	5,94
13 d.1	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem; poz.zast.: okładziny ścian w kolorystyce istniejących lamperii korytarza 2,0*2,51-1,82*1,6 2,26*2,48-1,82*1,6 1,25*2,25-1,12*2,0	m ²		
			m ²	2,11	
			m ²	2,69	
			m ²	0,57	
				RAZEM	5,37
14 d.1	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem; poz.zast.: kolorystyka istniejących okładzin ścian korytarza - okładziny ścian poz.12-poz.13 - okładziny sufitów 2*1,0*(2,0+2,26+1,25)	m ²		
			m ²	0,57	
			m ²	11,02	
				RAZEM	11,59
15 d.1	kalk. własna	Wyrównanie/połączenie posadzek korytarzy i klatki schodowej 3	kpl.		
			kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
16 d.1	kalk. własna	Wniesienie wszystkich materiałów budowlanych na kondygnacje, zniesienie, wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych wraz ze wszystkimi opłatami 1	kpl.		
			kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

